

ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overray) ถนนซอยฟ้า
หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมสิงห์ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
มีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ข้าง
(หรือมีปริมาณพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วยxFn	ราคากลาง
๑	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overray)							
๑.๑	งานผิวทาง							
๑.๑.๑	งานผิวทาง (Surface courses)							
๑.๑.๑.๑	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (Prime Coat & Tack Coat)							
๑.๑.๑.๑.๑	งานลาดยางแอสฟัลท์แทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	๑,๒๕๐.๐๐	๑๕.๒๕	๑๙,๐๖๒.๕๐	๑.๓๗๙๕	๒๑.๐๔	๒๖,๒๙๖.๗๒
๒	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
๒.๑	งานผิวทาง (Surface courses)							
๒.๑.๑	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Concrete)							
๒.๑.๑.๑	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา ๕ ซม.(Asphalt Concrete Wearing course)	ตร.ม.	๑,๒๕๐.๐๐	๓๐๓.๖๐	๓๗๙,๕๐๐.๐๐	๑.๓๗๙๕	๔๑๘.๘๒	๕๒๓,๕๒๐.๒๕
๓	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง, เครื่องหมายบริเวณไหล่ทางและข้างทาง							
๓.๑	บนผิวทางใหม่ (สีขาว-เหลือง)	ตร.ม.	๕๖.๒๕	๒๖๘.๐๐	๑๕,๐๖๑.๖๐	๑.๓๗๙๕	๓๖๙.๗๑	๒๐,๗๗๗.๔๘
๔	งานวางระบายน้ำแบบรางดิน							
๔.๑	งานขุด							
๔.๑.๑	ขุดดิน	ลบ.ม.	๒๕๐.๙๓	๒๘.๖๙	๗,๑๙๙.๑๘	๑.๓๗๙๕	๓๙.๕๘	๙,๙๓๑.๒๓
๔.๑.๒	ดินลูกรังกลบท่อ	ลบ.ม.	๓๘๙.๐๐	๒๘๕.๘๒	๑๑๑,๑๘๓.๙๘	๑.๓๗๙๕	๓๙๔.๒๙	๑๕๓,๓๗๘.๓๐
๔.๒	งานรื้อถอน							
๔.๒.๑	รื้อถอนคอนกรีต (หนา ๐.๑๐-๐.๑๕ ม.)	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑.๓๗๙๕	๙๖.๕๖	๗,๗๒๕.๒๐
๔.๓	งานถมปรับระดับ							
๔.๓.๑	งานพื้นทาง (หินคลุก หนา๐.๑๕ ม.)	ลบ.ม.	๒๔.๐๐	๗๐๑.๒๓	๑๖,๘๒๙.๕๒	๑.๓๗๙๕	๙๖๗.๓๕	๒๓,๒๑๖.๓๒
๔.๓.๒	ทรายหยาบรองพื้น (บ่อพัก-ท่อระบายน้ำ) หนา ๐.๐๕ ม.	ลบ.ม.	๑๑.๕๕	๙๖๗.๐๐	๑๑,๐๗๒.๑๕	๑.๓๗๙๕	๑,๓๓๓.๙๘	๑๕,๒๗๔.๐๓
๔.๔	งานคอนกรีต ๑:๓:๕	ลบ.ม.	๙.๔๙	๒,๒๕๖.๐๐	๒๑,๔๐๙.๔๔	๑.๓๗๙๕	๓,๑๑๒.๑๕	๒๙,๕๓๔.๓๒
๔.๕	งานคอนกรีต๑:๒:๔(St ๒๔๐Ksc)	ลบ.ม.	๕๖.๑๐	๒,๒๙๙.๙๓	๑๒๙,๐๒๖.๐๗	๑.๓๗๙๕	๓,๑๗๒.๗๕	๑๓๗,๙๙๑.๔๖
							รวม (๑)	๙๘๗,๖๔๕.๓๕

ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overray) ถนนซอยภูฟ้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมสิงห์ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

มีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ข้าง

(หรือมีปริมาณพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วยxFn	ราคากลาง
๔.๖	งานเหล็ก							
๔.๖.๑	เหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. (๔.๙๙ กก./เส้น)	กก.	๒,๒๗๐.๔๕	๓๐.๗๐	๖๙,๗๐๒.๘๑	๑.๓๗๙๕	๔๒.๓๕	๙๖,๑๕๕.๐๓
๔.๖.๒	เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๕ มม. (น้ำหนัก๑๘.๔กก./ท่อน)	ท่อน	๑๒.๐๐	๗๒๐.๔๕	๘,๖๔๕.๔๐	๑.๓๗๙๕	๙๙๓.๘๖	๑๑,๙๒๖.๓๓
๔.๖.๓	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๖๘.๐๐	๔๑.๕๓	๒,๘๒๔.๐๔	๑.๓๗๙๕	๕๗.๒๙	๓,๘๘๕.๗๖
๔.๗	งานไม้							
๔.๗.๑	ไม้แบบ+เคร่า (นำมาใช้ ๓ ครั้ง)	ลบ.ฟ.	๒๔๗.๐๐๐	๔๐๐.๐๐	๙๘,๘๐๐.๐๐	๑.๓๗๙๕	๕๕๑.๘๐	๑๓๖,๒๙๔.๖๐
๔.๗.๒	ตะปู	กก.	๗๓.๐๐	๔๒.๐๐	๓,๐๖๖.๐๐	๑.๓๗๙๕	๕๗.๙๔	๔,๒๒๙.๕๕
๔.๗.๓	ราคาแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	๒๙๒.๒๙	๑๓๓.๐๐	๓๘,๘๗๔.๕๗	๑.๓๗๙๕	๑๘๓.๔๗	๕๓,๖๒๗.๔๗
๔.๘	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.							
๔.๘.๑	งานโครงสร้าง (Structures)							
๔.๘.๑.๑	งานท่อกลม คสล. (R.C.Pipe Culverts) ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐x๑.๐๐ม.	ท่อน	๒๐๐.๐๐	๖๖๘.๒๒	๑๓๓,๖๔๔.๐๐	๑.๓๗๙๕	๙๒๑.๘๑	๑๘๔,๓๖๑.๙๐
๔.๘.๒	ท่อ พีวีซี ขนาด $\varnothing$ ๒.๕ นิ้ว	ท่อน	๓.๐๐	๑๕๑.๑๗	๔๕๓.๕๑	๑.๓๗๙๕	๒๐๘.๕๔	๖๒๕.๖๒
๔.๘.๓	ราคาแรงงานวางท่อ (๓๐%)	รายการ	๑.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑.๓๗๙๕	๕๕,๑๘๐.๐๐	๕๕,๑๘๐.๐๐

รวม (๒)

๕๔๖,๒๙๖.๒๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รวม (๑+๒)

๑,๕๓๓,๙๔๑.๖๑

ป้ายโครงการ

๓,๐๐๐.๐๐

รวมราคาปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น

๑,๕๓๖,๙๔๑.๖๑

ราคาปรับลดยอด

๙๔๑.๖๑

รวมราคาปรับปรุง

๑,๕๓๖,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวกฤตณ์พร วุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวธวัชรรัตน์ ประสาทไชยพร)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวชนิชา บำรุงมิตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน