

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนซอยภูฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมสิงห์ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือรวมยาวประมาณ ๑.๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ปรับปรุง ถนน ซอยภูฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมสิงห์ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๗, มาตรฐานราชบรรณานุกรม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

คำนวณราคากลางโดย นายมานิตย์ นิลแสง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เมื่อวันที่.....เดือน.....ปี.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)								
๑.๑	งานผิวทาง								
๑.๑.๑	งานผิวทาง (Surface courses)								
๑.๑.๑.๑	งานไพรเมอร์โค้ต และแท็คโค้ต (Prime Coat & Tack Coat)	๑,๒๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๕.๒๕	๑๙,๐๖๒.๕๐	-	-	๑๙,๐๖๒.๕๐	พ.ร.บ. (๒๕-๗-๖๖)
๑.๑.๑.๑.๑	งานลาดยางแอสฟัลท์แท็คโค้ต (Tack Coat)								
๒	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
๒.๑	งานผิวทาง (Surface courses)								
๒.๑.๑	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Concrete)								
๒.๑.๑.๑	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า ๕ ซม. (Asphalt Concrete Wearing course)	๑,๒๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐๓.๖๐	๓๗๙,๕๐๐.๐๐	-	-	๓๗๙,๕๐๐.๐๐	พ.ร.บ. (๒๕-๗-๖๖)
๓	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง, เครื่องหมายบริเวณไหล่ทางและข้างทาง								
๓.๑	บนผิวทางใหม่ (สีขาว-เหลือง)	๕๖.๒๐	ตร.ม.	๒๖๘.๐๐	๑๕,๐๖๑.๖๐	-	-	๑๕,๐๖๑.๖๐	พ.ร.บ. (๒๕-๗-๖๖)
ราคาปรับปรุง					๔๑๓,๖๒๔.๑๐		-	๔๑๓,๖๒๔.๑๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนซอยภูเขา หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมสิงห์ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๐๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๑๐.๖๐x๑๐.๐๐ ม. จำนวน ๑ ข้าง (หรือมีปริมาณพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร)

สถานที่ปรับปรุง ถนน ซอยภูเขา หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมสิงห์ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๗, มาตรฐานราชบรรณานุกรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

แบบร่างต้นแบบเลขที่ บร-๔๐๒/๕๖ และแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

คำนวณราคากลางโดย นายมานิตย์ นิลแสง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ ๒๗...เดือน...สิงหาคม.พ.ศ.๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๔	งานวางระบายน้ำแบบรางต้น								
๔.๑	งานขุด	๒๕๐.๙๓	ลบ.ม.	-	-	๒๘.๖๙	๗,๑๙๙.๑๘	๗,๑๙๙.๑๘	ค่าจ้างเหมา
๔.๑.๑	ขุดดิน	๓๘๙.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๙.๘๒	๙๓,๒๘๙.๙๘	๔๖.๐๐	๑๗,๘๙๔.๐๐	๑๑๑,๑๘๓.๙๘	ค่าจ้างเหมา
๔.๑.๒	ดินลูกรังกลบท่อ								
๔.๒	งานรื้อถอน								
๔.๒.๑	รื้อถอนคอนกรีต (หนา ๐.๑๐-๐.๑๕ ม.)	๘๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	งบกลาง
๔.๓	งานถมปรับระดับ								
๔.๓.๑	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก หนา ๐.๑๕ ม.)	๒๔.๐๐	ลบ.ม.	๖๐๗.๔๘	๑๔,๕๗๙.๕๒	๙๓.๗๕	๒,๒๕๐.๐๐	๑๖,๘๒๙.๕๒	ค่าจ้างเหมา
๔.๓.๒	ทรายหยาบรองพื้น (บ่อพัก-ท่อระบายน้ำ)	๑๑.๔๕	ลบ.ม.	๘๗๖.๐๐	๑๐,๐๓๐.๒๐	๙๑.๐๐	๑,๐๔๑.๙๕	๑๑,๐๗๒.๑๕	ค่าจ้างเหมา
๔.๔	งานคอนกรีต ๑:๓:๕	๙.๔๙	ลบ.ม.	๑,๙๕๐.๐๐	๑๘,๕๐๕.๕๐	๓๐๖.๐๐	๒,๙๐๓.๙๔	๒๑,๔๐๙.๔๔	พาณิชย์จังหวัด/งบกลาง
๔.๕	งานคอนกรีต ๑:๒:๔ (St ๒๔๐ Ksc)	๕๖.๑๐	ลบ.ม.	๑,๙๙๓.๙๓	๑๑๑,๘๕๙.๔๗	๓๐๖.๐๐	๑๗,๑๖๖.๖๐	๑๒๙,๐๒๖.๐๗	พาณิชย์จังหวัด/งบกลาง
๔.๖	งานเหล็ก								
๔.๖.๑	เหล็กเส้นกลม ขนาด ๑๙ มม.(๔.๙๙ กก./เส้น)	๒,๒๗๐.๔๕	กก.	๒๖.๖๐	๖๐,๓๙๓.๙๗	๔.๑๐	๙,๓๐๘.๘๘	๖๙,๗๐๒.๘๕	พาณิชย์จังหวัด/งบกลาง
๔.๖.๒	เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔ มม. (น้ำหนัก๑๘.๔กก./ท่อน)	๑๒.๐๐	ท่อน	๕๓๖.๔๕	๖,๔๓๗.๔๐	๑๘๔.๐๐	๒,๒๐๘.๐๐	๘,๖๔๕.๔๐	พาณิชย์จังหวัด/งบกลาง
๔.๖.๓	ลวดผูกเหล็ก	๖๘.๐๐	กก.	๔๑.๕๓	๒,๘๒๔.๐๔	-	-	๒,๘๒๔.๐๔	พาณิชย์จังหวัด
ราคาปรับปรุง					๓๑๗,๙๒๐.๐๘		๖๕,๕๗๒.๕๑	๓๘๓,๔๙๒.๕๙	
รวมราคาปรับปรุง (๑+๒)					๗๓๑,๕๔๔.๑๘		๖๕,๕๗๒.๕๑	๗๙๗,๑๑๖.๖๙	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overray) ถนนซอยภูเขา หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมสิงห์ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร

หน้า ๐.๐๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ ช่าง (หรือมีปริมาณพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร)

สถานที่ปรับปรุง ถนน ซอยภูเขา หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมสิงห์ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท.๑-๐๗, มาตรฐานงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

แบบร่างต้นแบบเลขที่ บร-๔๐๒/๕๖ และแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

คำนวณราคากลางโดย นายมานิตย์ นิลแสง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ ๒๕/๑๐/๕๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๔.๗	งานไม้								
๔.๗.๑	ไม้แบบ+เคร่า (นำมาใช้ ๓ ครั้ง)	๒๔๗.๐๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๙๘,๘๐๐.๐๐	-	-	๙๘,๘๐๐.๐๐	สทฐ
๔.๗.๒	ตะปู	๗๓.๐๐	กก.	๔๒.๐๐	๓,๐๖๖.๐๐	-	-	๓,๐๖๖.๐๐	พาณิชย์จังหวัด
๔.๗.๓	ราคาแรงงานไม้แบบ	๒๙๒.๒๙	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๓๘,๘๗๔.๕๗	๓๘,๘๗๔.๕๗	งบกลาง
๔.๘	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
๔.๘.๑	งานโครงสร้าง (Structures)								
๔.๘.๑.๑	งานท่อกลม คสล. (R.C.Pipe Culverts) ขนาด ๑.๖๐x๑.๐๐ ม.	๒๐๐.๐๐	ท่อน	๖๖๘.๒๒	๑๓๓,๖๔๔.๐๐	-	-	๑๓๓,๖๔๔.๐๐	ทช งบ (วัสดุ+ขนส่ง)
๔.๘.๒	ท่อ พีวีซี ขนาด ๑.๖๕ นิ้ว	๓.๐๐	ท่อน	๑๕๑.๑๗	๔๕๓.๕๑	-	-	๔๕๓.๕๑	พาณิชย์จังหวัด
๔.๘.๓	ราคาแรงงานวางท่อ (๓๐%)	๑.๐๐	รายการ	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	สทฐ
ราคาปรับปรุง					๒๓๕,๙๖๓.๕๑			๒๓๕,๙๖๓.๕๑	
รวมราคาปรับปรุง (๑+๒+๓)					๙๖๗,๕๐๗.๖๙		๓๘,๘๗๔.๕๗	๑,๐๐๖,๓๘๒.๒๖	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นางสาวกัญญ์พร วุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวธวัชรรัตน์ ประสาทไชยพร)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวชนิชา บำรุงมิตร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน